c|a.u.e de Paris
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
**Observatoire des cours Oasis**
Collection d'espaces récréatifs végétalisés

# École maternelle Tandou

ACCOMPAGNEMENT CAUE

École maternelle
19e arrondissement
2020

Tunnel et cabanes en osier | © CAUE de Paris

## Description du projet

L'école maternelle Tandou disposait d'une cour de 900 m², majoritairement asphaltée mais bénéficiant d'un grand espace de jardinage pédagogique en pleine terre et arborée qui constituait déjà un réel atout pour une cour parisienne. En 2020, le site gagne encore en potentiel grâce à la parcelle adjacente qui, ajoutée au foncier de l'école, constitue un gain de surface de 650 m² exploité dans le réaménagement Oasis pour multiplier l'offre de sous-espaces et d'activités pour les enfants.

Plan illustré | © CAUE de Paris

# Descriptif détaillé

### Gestion de l'eau

Une grande partie de l'ancien terrain d'éducation physique (TEP) réintégré dans l'espace de la cour a été désimperméabilisée. Les zones plantées ont été positionnées aux points bas de la cour afin de recueillir les eaux de pluie qui ruissèlent.

### Biodiversité

Trois nouveaux arbres et de larges massifs ont été plantés pour végétaliser les espaces en pleine terre. Un jardin potager avec des parcelles à cultiver a été installé au fond de la cour.

### Aménagements ludiques

Un jardin secret a été aménagé comme espace de rencontre, calme, avec des tables. Il a été positionné devant le bâtiment de l'école qui abrite le dortoir, permettant ainsi de mettre à distance les plus grands sur les temps récréations, pendant la sieste des petits. Un grand espace de motricité et d'exploration a été aménagé en buttes de terre plantées. Ce relief permet de dynamiser l'espace, créant des cachettes et des recoins que les enfants s'approprient. Les copeaux qui recouvrent le sol constituent un matériau de manipulation à transvaser pour les enfants. Un bac à sable, à l'abri d'une toile, a été installé au fond de la cour.

Une partie du TEP a été conservé pour permettre la pratique du vélo et des cercles de couleurs ont été dessinés au sol.

# Galerie

Le TEP avant travaux | © CAUE de Paris

La cour avant travaux | © CAUE de Paris

Le bac à sable | © CAUE de Paris

L'amphithéâtre | © CAUE de Paris



Le jardin potager | © CAUE de Paris

Cheminement en pas japonais vers le potager | © CAUE de Paris

Butte plantée dans la zone naturelle | © CAUE de Paris

Jardin secret | © CAUE de Paris

Butte ludique avec toboggan | © CAUE de Paris

## Points forts

La grande superficie de la cour a permis de créer plusieurs zones de jeu et de mettre à distance des bâtiments des éléments comme le bac à sable.

## Points faibles

Le projet a été phasé pour une réalisation en deux années. Malheureusement la seconde phase n’a toujours pas été réalisée faute de budget. La cour d’école est donc toujours en attente d’une rivière pédagogique et d’un jardin humide.

# Mentions techniques

| | |
|---|---|
| Programme | École maternelle |
| Année de livraison | 2020 |
| Lieu | 22, rue tandou, 75019 19e arrondissement |
| Surface totale | 1 600 m² |
| Montant de l'opération | 596 311 € HT |
| Montant des travaux | 596 311 € HT |
| MOE | Direction des Constructions Publiques et de l'Architecture de la Ville de Paris<br>Ville de Paris |
| MOA | Direction des Affaires Scolaires de la Ville de Paris<br>Ville de Paris |
| Entreprise(s) | Espaces TP |
| Projet accompagné par le CAUE départemental | |
| Cour accessible en dehors des horaires scolaires ? | Oui |
| Projet subventionné | Oui |
| Organisme(s) de subvention | FEDER (Fonds européen de développement régional) |




Action(s) de concertation menée(s)

– ateliers de sensibilisation
– ateliers de co-conception avec les enfants
– réunions de concertation avec l'école

Fiche projet exportée le 05/08/2026 à 08:38 depuis le site de l'Observatoire des Cours Oasis accessible ici : www.observatoire-oasis.fr